

报价表

项目名称：北运西闸管理所2026年度五闸汛前养护辅材、机械、人工及土建设施维修

序号	项目名称	单位	规格	数量	金额（元）		备注
					单价	复价	
(一)	五闸工程养护						
1	北运西闸						
(1)	卷扬式启闭机钢丝绳拆卸安装辅助用工	工日		18			配合钢丝绳擦洗上油，提供材料辅助用工，柴油由业主提供；闸门经业主操作启闭出水面，在静水状态下养护3扇闸门，对水面以上闸门梁格、面板、滚轮等进行清杂、擦洗、冲洗，清污等辅助作业。
(2)	水上作业船只及辅助用工	工日		12			含门槽、检修门槽除锈防腐
(3)	废弃物运输与处置	项		1			
(4)	高空作业	项		1			按规范对电动葫芦进行保养，电动葫芦轨道钢表面除锈，刷两道银粉漆，上下游翼墙所有伸缩缝填料检查补充
2	镇湖闸						
(1)	卷扬式启闭机钢丝绳拆卸安装辅助用工	工日		18			合钢丝绳擦洗上油，提供材料辅助用工，柴油由业主提供；闸门经业主操作启闭出水面，吊运检修闸门，在静水状态下养护3孔闸门，闸门侧止水 and 顶止水交接处维修，对锈蚀处处理等辅助作业。
(2)	水上作业船只及辅助用工	工日		9			含门槽、检修门槽除锈防腐
(3)	检修闸门吊运辅助用工	工日		10			
(4)	高空作业	项		1			配合电动葫芦及轨道钢养护，上下游翼墙所有伸缩缝填料检查补充
(5)	废弃物运输与处置	项		1			
3	白马湖穿运洞						
(1)	螺杆启闭机蜗轮拆卸安装及闸门养护辅助用工	工日		8			含螺母检查，辅助螺杆擦洗上油，柴油由业主提供
(2)	水上作业船只及辅助用工	工日		4			含门槽、检修门槽除锈防腐，上下游翼墙所有伸缩缝填料检查补充
(3)	废弃物运输与处置	项		1			
(4)	闸门顶止水座更换	根		1			Q235、按原有尺寸新制
(5)	止水座压板更换	根		1			Q235、按原有尺寸新制

(6)	止水座更换	扇		1			含旧板拆除
(7)	止水标准件安装	项		1			
(8)	顶止水橡皮更换	根		1			
4	山阳地涵						
(1)	螺杆启闭机蜗轮拆卸安装及闸门养护辅助用工	工日		4			含螺母检查，辅助螺杆擦洗上油，柴油由业主提供；门槽及闸门防腐，辅助安装开高标识
(2)	拦污栅防腐	扇		1			现场搭设吊运检修闸门支架并进行防腐
5	阮桥闸						
(1)	卷扬式启闭机钢丝绳更换	米		110			原镀锌钢丝绳为24ZAB 6×36WS+FC1770 ZS 233 GB/T8918，水位变幅区钢丝绳锈蚀严重，更换同规格钢丝绳后对钢丝绳进行涂抹油脂
(2)	水上作业船只及辅助用工	工日		4			含门槽除锈防腐，上下游翼墙所有伸缩缝填料检查补充
(3)	废弃物运输与处置	项		1			
(二)	土建设施维修						
1	北运西闸东大门下混凝土维修	平方米		3.00			0.5*6m，凿除拱裂部分，浇筑20CM厚C30混凝土
2	北运西闸下左堤防路沿石整修	米		95.00			损坏路沿石拆除清运，重新安装新路沿石
3	北运西闸下左堤防排水沟盖板更换	米		10.00			
4	北运西闸交通桥增设嵌固对接型伸缩缝	米		8.80			切割凿除60cm宽沥青，安装伸缩缝后浇筑C30混凝土养护；养护期间用1cm以上厚度的钢板保护伸缩缝，防止车辆倾轧，预留交通通道
5	北运西闸交通桥及引桥路面养护	平方米		10.00			坑塘严重处切割重新浇筑沥青
6	北运西闸交通桥及引桥路面养护	项		1.00			裂缝较多，所有裂缝处及交界处，铺撒沥青油及细石子，约80米
7	阮桥闸围墙裂缝修补及启闭机房踢脚线维修	项		1.00			启闭机房室内踢脚线约10米脱落，重新粘贴
8	阮桥闸翼墙排水沟整修	米		80.00			翼墙内排水沟下沉侧垫高，围墙外拆除破损排水沟，重新砌筑粉刷
9	阮桥闸排水沟及翼墙盖板更换	米		10.00			排水沟高分子盖板：30*50cm；翼墙钢盖板：60*60cm
10	阮桥闸翼墙内填土	平方米		378.00			上下游四个翼墙内，填土10cm，局部人工转运
11	阮桥闸启闭机房玻璃更换	平方米		0.80			钢化玻璃，6镀膜Low-E+12空气+6透明

12	镇湖闸左堤局部混凝土修补	平方米		6.00			场地整平，浇筑3*2m、厚20cm混凝土地坪，外侧设20cm高混凝土挡板
13	镇湖闸上左堤防撞墩、防撞杆出新及翼墙内地面维修	项		1.00			所有防撞墩和警示杆出新，并对坑洼区域进行填土、铺贴草坪约10平方米，翼墙内地面约2.16平方米替换维修
14	镇湖闸电缆整理	项		1.00			镇湖闸上游过河电缆整理及接入控制室电缆重新搭接从桥架穿线
15	镇湖闸砌筑简易工具间	平方米		13.20			简易工具间：外立面3.3*4.0m，房屋净高3.0m，立柱0.24*0.24，梁Φ12钢筋，地坪下15cm砂石垫层及10cmC25混凝土；周边铺设10.4平方米面包砖，面包砖下铺15cm砂石垫层； 现有水池移至简易工作间门旁，含电路、水路铺设；简易工作间室内加装吊灯及开关；工作间室内外墙面用乳胶漆粉刷。工作间屋面铺设磁瓦，瓦下含椽条、望砖等铺设； 两扇1.4mm厚度铝合金推拉窗户：100*120cm； 星月神防盗门规格：2050*900cm。报名现场见详图。
16	白马湖穿运洞窗台渗水处理	米		4.00			外墙与窗户接缝处封闭结构胶，内墙局部修补
合计（人民币）小写：							
合计（人民币）大写：							

最高限价：105880元

报价人：（单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）签名：

联系方式：

报价日期： 年 月 日