



阮桥闸、北运西闸土建类维修项目报价表

序号	单位(项)工程名称 (含规格、型号)	单位	数量	经费(元)		备注
				单价	复价	
(一)	阮桥闸启闭机房渗水处理					
1	窗户外框打胶	m ²	309.80			
2	内墙剥落处修补	m ²	199.00			
3	外墙乳胶漆局部修补	m ²	300.00			
(二)	阮桥闸对销螺栓孔维修					
1	原封堵块拆卸及螺栓除锈	个	2000			拆除原有全部封堵块并将所有孔洞外侧剔凿成喇叭口、清理孔内浮渣积水,外露螺栓打磨除锈并做好防锈封闭
2	孔洞封堵	个	2000			防水砂浆填堵密实,封堵完成后充分保养,确保孔洞无空鼓渗漏
(三)	镇湖闸、北运西闸控制室及启闭机房安装遮阳帘					
1	北运西闸遮阳帘	m ²	120.00			铝合金百叶窗安装

2	镇湖闸遮阳帘	m²	100.00			铝合金百叶窗安装
3	镇湖闸启闭机房屋面瓦修理	项	1			含登高作业费用
(四)	北运西闸零星维修					
1	北运西闸下游混凝土地面拱起部位修补	m²	6.00			C25 混凝土 15cm
2	翼墙原镀锌钢门维修更换	扇	2.00			重新订制安装铁艺大门；大门主框方管，40*40mm，栏栅方管30*30mm,管壁厚不低于 3mm
合计（人民币小写）		元				
合计（人民币大写）		元				
报价单位（盖章）：						
联系人：						
联系电话：						
报价时间：						

注:1.最高限价:64179.00 元，报价应低于最高限价，否则为无效报价；

2.本报价单须用黑色墨水笔填写，签字后加盖单位公章。

3.投标人不得修改报价表模板，擅自调整、删减、增加表格行列、字段、分类即视为无效响应。